РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

Изх.№ПД-1001/1/23.09.2021г.

До
„Електроразпределение ЮГ“ ЕАД
гр.Пловдив
ул. „Христо Г. Данов“ №37

До КЕЦ Димитровград, гр. Димитровград

бул „България“ 4Г

ОТНОСНО: уведомление за инвестиционно предложение за: “Реконструкция на КЛСН извод "Васил Коларов" от БКТП №580 до ТП №582 гр. Димитровград“

Във връзка с внесената документация/уведомление с вх.№ПД-1001/20.09.2021г. за горецитираното инвестиционно предложение, на основание чл.6а, т.2 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредба ОС, обн.,ДВ, бр.73 от 11.09.2007г., изм. и доп. ДВ. бр.3 от 5 Януари 2018г), Ви уведомяваме следното:

Инвестиционно предложение “Реконструкция на КЛСН извод "Васил Коларов" от БКТП №580 до ТП №582 гр. Димитровград“ **попада** в обхвата на чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС.

Настоящият проект е изготвен въз основа на изпълнение на обект от ИРП 2020/2021г. на КЕЦ Димитровград с №10913531073 .
Инвестиционното предложение е ново. Кабелите се полагат подземно. Обекта е в регулация.
Кабелна линия СрН ще бъде с начална точка - страна СН на ТП № 580 Димитровград и крайна точка-страна СН на ТП № 582.Трасе – 292м.
Новия кабел е изцяло в сервитута на съществуваща кабелна линия 20 kV извод „Васил Коларов“ извършва се подмяна.
С цел подобряване на качеството и надеждността на захранване както и изпълнение на концепцията на дружеството за преминаване от 6 kV на 20 kV на първи етап кв. Марийно и Вулкан и резервиране от ВСН Странско се налага полагане на нова кабелна - 20 kV NA2XS(F)2Y 3x1x185мм2 .
Кабелната линия НН се полага в земен изкоп 0,9x0,4м Преди и след полагане на кабела се прави подложка от два пласта пясък, зарива се с пръст като същата се трамбова. На 0,30м от повърхността на кабелите се полага указателна полиетиленова лента с надпис “Внимание кабел НН земен изкоп” . По цялата дължина на изкопа се полага заземителен проводник във вид на поцинкована стоманена шина (40/4 мм) ,респективно стоманен профил (Ø 10 мм) на половината дълбочина на изкопа или по преценка на проектанта , на около 0,10м под сигналната лента.

Така заявеното инвестиционно предложение **не може** да бъде отнесено към някоя от позициите на Приложение № 1 и № 2 на *Закона за опазване на околната среда* (ЗООС) и **не подлежи** на регламентираните с Глава шеста от ЗООС процедури по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) и екологична оценка (ЕО).

Горепосоченото трасе, предмет на ИП, **не попада** в границите на защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии и в обхвата на защитена зона по смисъла на Закона за биологичното разнообразие.Близко разположена е - **33 BG 0000578 „Река Марица"** за опазване на природните местообитания, приета от Министерски съвет с Решение № 122/02.03.2007г.

С оглед гореизложеното, отчитайки **местоположението и характера** на заявеното ИП, при реализацията **му няма вероятност** от отрицателно въздействие върху горецитираната защитена зона - **33 BG 0000578 „Река Марица",** за опазване на природните местообитанията на дивата флора и фауна от мрежата „Натура" 2000.

В тази връзка и на основание чл.2, ал.2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че преценката на компетентния орган за така заявеното ИП за: "Реконструкция на КЛСН извод "Васил Коларов" от БКТП №580 до ТП №582 гр. Димитровград" е, че **не е необходимо** провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС.

Настоящото становище се отнася само за заявените параметри на ИП и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.При всички случаи на промяна на параметрите на ИП за или на някои от обстоятелствата, при което е издадено настоящото становище, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ-Хасково за промените.

инж. Тонка Атанасова
Директор на Регионална инспекция по
околната среда и водите – Хасково