РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ - ХАСКОВО

Изх. №ПД-168/04.03.2021г.

До
Напоителни системи ЕАД
клон Хасково
бул. Г.С.Раковски №1
гр.Хасково

ОТНОСНО: *Реконструкция на тръбопроводи ДТ-1, РТ-17, РТ-4 и РТ-3 в землищата на с.Каснаково и с.Горски извор, общ.Димитровград.*

Във връзка с Ваше уведомление с Вх.№ ПД-168/04.02.2021г. на РИОСВ-Хасково за реконструкция на тръбопроводи ДТ-1, РТ-17, РТ-4 и РТ-3 в землищата на с.Каснаково и с.Горски извор, общ.Димитровград на основание чл.6а, т.2 от *Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони* (*Наредбата за ОС*, обн., ДВ, бр. 73 от 11.09.2007 г., изм. и доп., бр. 3 от 05.01.2018 г.), Ви уведомявам следното:

Реконструкцията на тръбопроводи ДТ-1, РТ-17, РТ-4 и РТ-3 в землищата на с.Каснаково и с.Горски извор, общ.Димитровград попада в обхвата на чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС.

Реконструкцията на тръбопроводи ДТ-1, РТ-17, РТ-4 и РТ-3 в землищата на с.Каснаково и с.Горски извор, общ.Димитровград ще се извърши чрез смяна на съществуващите тръби с нови по-ефективни. ДТ-1 е с дължина 9442 м., предвижда се реконструкция на 6000м от него в землищата на с.Горски извор и с.Каснаково. РТ-17 е с дължина 4040 м., предвижда се реконструкция на целия тръбопровод в землището на с.Горски извор. РТ-4 е с дължина 15807 м., предвижда се реконструкция на 3000м от него в землището на с.Горски извор. РТ-3 е с дължина 4214 м., предвижда се реконструкция на 2800 от началото на тръбопровода в землището на с.Каснаково.Предвидените дейности по реконструкция на тръбопроводите са следните: изкоп с багер на земни почви; демонтаж и извозване на съществуващите тръби; полагане на пясъчна подложка; доставка и полагане на тръби; доставка и монтаж на фасонни части; обратен насип с уплътняване.

ДТ-1, РТ-17, РТ-4 и РТ-3 в землищата на с.Каснаково и с.Горски извор, общ.Димитровград **не попадат в границите на защитени територии** по смисъла на Закона за защитените територии. РТ-17, РТ-4 и РТ-3 не попадат в обхвата на защитени зони от Екологичната мрежа Натура 2000. Част от ДТ-1 (приблизително 1 км) попада в обхвата на защитена зона **BG0001031 „Родопи Средни"**, приета с Решение на МС № 122/02.03.2007г. за опазване на природните местообитания.

При проверка за допустимост по чл.12, ал.5 от *Наредбата за ОС* бе установено, че инвестиционното предложение **е допустимо от гледна точка на ПУРБ и ПУРН на ИБР** (писмо с Изх.№ПУ-01-146(2)/26.02.2021 на БД ИБР), при спазване на следните условия:да се уведоми Басейнова дирекция „Източнобеломорски район" преди стартиране на дейностите по почистване и оформяне на канала; да се прилагат разпоредбите на Закона за управление на отпадъците, по отношение на формираните строителни и битови отпадъци; да не се извършват сечи на естествена крайбрежна дървесна растителност попадащи в ЗЗ Родопи – Средни.

Така заявеното инвестиционно предложение **не подлежи на** регламентираните в Глава шеста от ЗООС процедури.

С оглед гореизложеното, отчитайки обема, местоположението и характера на инвестиционното предложение, при реализацията му **няма вероятност от отрицателно въздействие** върху защитена зона **BG0001031 „Родопи Средни"**.

В тази връзка на основание чл. 2, ал. 2 от Наредбата за ОС, Ви уведомявам, че за така заявеното инвестиционно предложение, преценката на компетентния орган е, че **не е необходимо провеждане на процедура по реда на Глава втора от Наредбата за ОС**.

Настоящото се отнася само за така заявените параметри на дейностите и не отменя необходимостта от получаване на съгласувания или разрешителни, предвидени в други закони и подзаконови нормативни актове.

При всички случаи на промяна в параметрите на предвидените дейности или на някои от обстоятелствата, при които е издаден настоящият документ, възложителят е длъжен да уведоми незабавно РИОСВ за промените.

инж. М. Колева
За Директор на Регионална инспекция по околната среда и водите – Хасково
(съгласно Заповед №67/04.09.2020г.)